





Vandløbets navn	Regulativdata			
	Regulativets navn: Regulativ for Toftegrøften. Kommunevandløb nr. 8. Næstved Kommune.			
<b>Toftegrøften</b>	Længde i m	1.506 m	Åbne strækninger	228 m
			Rørlagte strækninger	1.278 m
	Stationering (St.)	0	Lokalitet, start	Fra brønd med tilløb fra Margretheskolen
		1.506	Lokalitet, slut	Harreste Å ved Ottegårdsvej
	Vedtaget Ikrafttrådt	23.09.1997 01.01.1998	Myndighed	Gl. Næstved Kommune
	Stadfæstet	-	Myndighed	-

Løber til Harreste Å, som løber til Saltø Å  
Hovedoplant: Saltø Å



Oversigtskort

Den røde prik angiver lokaliteten for vandløbet.



Kort fra vandløbsvedligeholdelse  
efter regulativets bestemmelser.

Farver og streger viser åmændene,  
hvordan vedligeholdelsen skal udføres.

**REGULATIV  
for  
Toftegrøften  
Kommunevandløb nr. 8  
Næstved Kommune**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET .....	5
1.1 Det retslige grundlag.....	5
1.2 Målsætninger .....	6
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.....	7
3. VANDLØBETS SKIKKELSE, DIMENSIONER OG VANDFØRINGSEVNÉ .....	8
3.1 Afmærkning og stationering.....	8
4. BYGVÆRKER .....	10
4.1 Broer og overkørsler .....	10
4.1.1 Eksisterende broer og overkørsler .....	10
4.1.2 Grundlag for dimensionering.....	10
4.1.3 Broer og overkørslers fremtidige mindste dimensioner .....	10
4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb.....	11
4.3 Stemmeværker, styrt og flodemål .....	11
4.4 Øvrige bygværker - herunder stryg og restaureringsforan- staltninger.....	11
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER .....	12
5.1 Grundlag for vedligeholdelsen .....	12
5.2 Vedligeholdelsespligten .....	12
5.3 Omlægninger .....	12
5.4 Vedligeholdelse af bygværker .....	12
5.5 Beplantning langs vandløbet .....	13
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS.....	14
6.1 Tilladelser .....	14
6.2 Begrænsninger .....	14
7. BREDEJERFORHOLD .....	15
7.1 Bræmmer .....	15
7.2 8 meter arbejdsbælte langs vandløbet .....	15
7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift.....	15
7.4 Ændringer af vandløbets tilstand.....	15
7.5 Forurening af vandløbet .....	16
7.6 Kreaturvanding og vandindvinding.....	16
7.7 Nye tilløb .....	16

7.8	Skalapæle .....	16
7.9	Beskadigelse og påbud .....	16
7.10	Drænudløb .....	17
7.11	Afgang til vandløbet .....	17
7.12	Straf.....	17
8.	<b>VEDLIGEHOLDELSE .....</b>	18
8.1	Generelle bestemmelser.....	18
8.2	Vedligeholdelsesprincipper .....	18
8.2.1	Grødeskæring .....	18
8.2.2	Vegetation på anlæg og bræmme.....	20
8.2.3	Oprensning .....	20
8.2.4	Brinksikringer.....	22
8.2.5	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger .....	22
8.3	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle .....	22
8.4	Udbedring af bygværker og skråningssikringer .....	22
8.5	Henvendelser .....	23
9	<b>TILSYN OG VANDSYN .....</b>	24
9.1	Tilsyn .....	24
9.2	Vandsyn .....	24
9.3	Andre interesserede .....	24
10.	<b>REVISION.....</b>	25
11.	<b>REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN .....</b>	25

## **BILAGSFORTEGNELSE**

- |         |  |
|---------|--|
| Bilag 1 | Redegørelse                            |
| Bilag 2 | Vandløbskort                           |
| Bilag 3 | Længdeprofiler                         |
| Bilag 4 | Tværprofiler                           |
| Bilag 5 | Længdeprofiler med vandspejlsberegning |
| Bilag 6 | Datablade                              |
| Bilag 7 | Indsigelser og kommentarer             |
| Bilag 8 | Vedtagelse / Stadfestelse              |

## **1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET**

Vndløbet er optaget som kommunevndløb i Næstved kommune fra brønd i skel mellem matr. nr. 10<sup>a</sup> og 19<sup>a</sup> Fodby by, Fodby til udløbet i Harrested å.

### **1.1 Det retslige grundlag**

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

- Vndløbsloven bekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.  
Bekendtgørelse af lov om vndløb.
- Bekendtgørelse nr 49 af 15. februar 1985  
Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vndløb og om regulativer for offentlige vndløb.
- Bekendtgørelse nr. 569 af 1. juli 1993.  
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vndløb og om regulativer for offentlige vndløb.
- Regulativ  
Vedtaget af Fodby kommunalbestyrelse d. 29.06.1954.
- Tillægsregulativ  
Fodby Sognekommune d. 10.07.1963.
- Miljøministeriets cirkulære af 20. juli 1984.  
Standardregulativ for offentlige vndløb, jvf. vndløbslovens § 12.
- Vndløbsretslige afgørelser  
Forlig af 23.05.1949 vedr. uddybning af den åbne del af vndløbet.  
Byrådets afgørelse om klassifikation af 29.09.1987.  
Vndløbsmyndighedens afgørelse af 02.07.1996 om regulering af vndløbets bundkoter.  
Vndløbsmyndighedens afgørelse af 17.06.1997 vedr. eksisterende broer og overkørsler

Desuden:

- De eksisterende forhold registreret ved målinger og observationer.

Dette regulativ erstatter de hidtil gældende regulativer.

## **1.2 Målsætninger**

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de hidtil gældende regulativmæssige krav til afstrømningen samt til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, der er fastsat i Storstrøms Amts regionplantillæg samt øvrige sektorplaner for området. Se Redegørelsen, bilag 1.

Vandløbet er i amtsrådets regionplantillæg fra april 1993 målsat som:

Toftegrøften	st. 0 - 1278	: Rørlagt, C
Toftegrøften	st. 1278 - 1506	: C

C = afledning af vand

## **2. BETEGNELSE AF VANDLØBET**

Nærværende regulativ omfatter vandløbsstrækningerne:

Toftegrøften

- fra st. 0
- til st. 1506

Regulativet omfatter i alt 1506 meter vandløb, hvoraf 1278 meter er rørlagt.

Vandløbssystem: Saltø Å.

**Vandløbskort:**

**Se bilag 2.**

### **3. VANDLØBETS SKIKKELSE, DIMENSIONER OG VANDFØRINGSEVNE**

#### **3.1 Afmærkning og stationering**

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet til udløbet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Vandløbets endepunkter har følgende UTM-koordinater i zone 32.

- øverste ende: E 670.520, N 6124.600 - st. 0
- nederste ende: E 669.280, N 6124.570 - st. 1506


Kort over vandløbet og afvandingsoplændene: se Bilag 2.

Station 0 - 1506 :

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse på strækningen skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandløbets vandføringsevnegivende teoretiske skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

**Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder, koter og anlæg.**



Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Anlægget i den nedre del af profilet (strømrenden) er sat til 0. I det faktiske vandløb vil strømrenden naturligt have et større anlæg.

Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Station m	Vandløbets bundkote/ afsatatkote cm DNN	Bundbredde/ afsatsbredde eller rørdimension cm	Fald %	Anlæg (øvre profil)	Anmærkning
0	778	x	x		100 cm Brønd
		ø60			
589	719	x	1.0		100 cm Brønd
984	679	ø70			100 cm Brønd
1278	650	x	x		Rørudløb
1278	665/686	x	x	x	
			0.4		
1398	660/680	40/130	x	1.0	
			3.3		
1496	628/648	x	x	x	
1496	628	x	x	x	
		ø70	2.5		Rørbro
1506	626	x	x	x	Udløb i Harrested å

**NB! Der accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret**

Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbet. Følgende beregningsværdier er fastlagt:

- Vandløbets Manningtal (vinter): 20
- Afstrømningsværdier:
  - Vintermedianmaksimum 56 l/s·km<sup>2</sup>
  - Vintermiddel 10 l/s·km<sup>2</sup>

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vandføringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstående afstrømningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i regulativets afsnit 8. Se også Bilag 1, Afsnit 4.2.

## **4. BYGVÆRKER**

### **4.1 Broer og overkørsler**

#### **4.1.1 Eksisterende broer og overkørsler**

(Registreret under opmålingen).

Beliggenhed = Stationering (meter)		Målte bundkoter cm DNN		Dimension for slug/rørdiameter	Ejerforhold	Godkendel- sesdato	Bemærkning
indløb	udløb	indløb	udløb				
1496	1506	628	626	ø70	Privat	17.06.1997	Rørbro

#### **4.1.2 Grundlag for dimensionering**

Fremtidige broer og overkørsler skal dimensioneres efter følgende retningslinier:

Dimensioneringsgrundlag:

- 2 l/sek/ha
- den faste vandløbsbunds fald på en strækning omkring den nye bros-/overkørsels placering

Mindste rørdiameter:

- ø 100 cm

Rørbunden:

- placeret 1/4 - 1/3 diameter under fast bund fyldt op med sten, så vandløbsbunden fortsætter uforstyrret gennem røret.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan krav til dimensioneringsgrundlaget øges.

#### **4.1.3 Broer og overkørslers fremtidige mindste dimensioner**

I Redegørelsens bilag 1 er angivet mindste dimensioner for broer og overkørsler.

**4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb**  
(synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Ingen.

**4.3 Stemmeværker, styrt og flodemål**

Ingen.

**4.4 Øvrige bygværker - herunder stryg og restaureringsforanstaltninger**

Ingen.

## **5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER**

Vandløbet administreres af Næstved kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

### **5.1 Grundlag for vedligeholdelsen**

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte vandsføringsservne ikke ændres.

Ændringer af bygværker skal behandles som reguleringssager, jvf. bekendtgørelse 424 af 7. september 1983 kap. 6.

### **5.2 Vedligeholdelsespligten**

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse (omlægning) af rørlagte strækninger, jvf. vandløbslovens §32 - påhviler vandløbsmyndigheden.

### **5.3 Omlægninger**

I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag, jvf. vandløbslovens §32 og §16.

### **5.4 Vedligeholdelse af bygværker**

Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af de øvrige bygværker - broer, overkørsler, stemmeværker, vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere.

Ejere eller brugere har pligt til at optage mudder, sand, grøde m.v., der har samlet sig ved bygværker, jvf. vandløbslovens §27 stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning, jvf. vandløbslovens §54.

Ved alle styrt, stemmeværker o.lign. skal der i henhold til Ferskvandsfiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

## **5.5 Beplantning langs vndløbet**

Bredejerne påbydes at bevare beplantningen langs vndløbet i en bræmme indtil 2 meter fra vndløbets øverste vndløbskant (=kronekant) af hensyn til den grødebegrænsende og brinkstabiliserende virkning.

Udgifter til beplantningens almindelige vedligeholdelse og eventuelle supplerende beplantning, påhviler vndløbsmyndigheden.

## **6. BESTEMMELSER OM SEJLADS**

### **6.1 Tilladelser**

Sejlads må kun finde sted med tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

### **6.2 Begrænsninger**

Begrænsninger i sejladsretten gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

## **7. BREDEJERFORHOLD**

### **7.1 Bræmmer**

2 meter brede bræmmer langs vndløbets øverste vndløbskant (= kronekant) skal i landzonen henligge udyrket, jvf. §69 i "Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 af lov om vndløb".

### **7.2 8 meter arbejdsbælte langs vndløbet**

De til vndløbet grænsende ejendommes ejere er uden erstatning pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vndløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 meter bredt, jvf. vndløbslovens §69 stk. 2.

Bygninger, bygværker, faste hegner, beplantning, udgravnninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke uden vndløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vndløbskant (= kronekant) end 8 meter. For rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 meter fra rørledningens midte.

Undtaget herfra er det om skyggegivende beplantning anførte.

### **7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift**

De til vndløbet grænsende arealer må ikke uden vndløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vndløbskant (= kronekant).

Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

### **7.4 Ændringer af vndløbets tilstand**

Ingen må bortlede vandet fra vndløbet eller foranledige, at vandstanden i vndløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres, jvf. vndløbslovens §6.

Reguleringer, herunder rørlægninger af vndløbet og retablering af broer og overkørsler, udførel af rørledninger, lægning af kabler m.m. må kun finde sted efter vndløbsmyndighedens bestemmelse, jvf. bestemmelserne i vndløbsloven.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved vandløbet kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplan.

#### **7.5 Forurening af vandløbet**

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener vandet, jvf. bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse.

#### **7.6 Kreaturvanding og vandindvinding**

De tilgrænsende bredejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe.

Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Disse skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i vandløbet ikke finder sted.

Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. vandforsyningens lovens bestemmelser.

#### **7.7 Nye tilløb**

Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal for så vidt der er brug for det og efter vandløbsmyndighedens godkendelse, forsynes med en overkørsel med 5 meter ovenbredde ved udløbet til brug for transport af materiel, der anvendes vandløbets vedligeholdelse.

#### **7.8 Skalapæle**

Den ved vandløbet evt. værende afmærkning med vandstandsskalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

#### **7.9 Beskadigelse og påbud**

Beskadiges vandløb, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i

dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidlige tilstand, jvf. vandløbslovens §54.

Er dette påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forplightedes regning, jvf. vandløbslovens §54 stk. 3.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forplightedes regning, jvf. vandløbslovens §55.

## **7.10 Drænudløb**

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets brinker og bund.

Såfremt der er behov for frigravning af eksisterende drænudløb, må dette kun udføres med håndredskaber og kun i overensstemmelse med øvrige vedligeholdelsesbestemmelser. Dvs. der må ikke opgraves sten, grus m.m.

Fremtidige drænudløb, der tilledes vandløbet, skal placeres på en sådan måde, at til sanding og dermed efterfølgende frigravning så vidt muligt undgås.

Drænudløbene skal placeres i en højde på mindst 20 cm over den teoretiske bund i følge regulativet.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger o.lign. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden, jvf. bekendtgørelse 424 §14 stk. 2.

## **7.11 Adgang til vandløbet**

I forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn, har vandløbsmyndigheden ret til færdsel langs vandløbet (jvf. vandløbslovens §57) og på de til vandløbet førende adgangsveje.

## **7.12 Straf**

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. vandløbslovens §85.

## **8. VEDLIGEHOLDELSE**

Ved vndløbets vedligeholdelse forstår de fysiske indgreb, der foretages i vndløbet for at sikre den fastlagte vandføringsevne og de miljømæssige interesser.

### **8.1 Generelle bestemmelser**

Vndløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltung.

Vndløbet foranstaltes vedligeholdt af Næstved Kommunes tekniske forvaltning på vndløbsmyndighedens vegne.

### **8.2 Vedligeholdelsesprincipper**

Vndløbsmyndigheden har, med udgangspunkt i nærværende regulativs redegørelser, besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vndløbsstrækninger skal udføres således, at vndløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningerne stiller hertil. Vndløbsmyndigheden har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

#### **8.2.1 Grødeskæring**

Grødeskæring udføres 2 gange årligt, nemlig i perioderne juni - juli og august - 1. november.

Vndløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære pletgrødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vndløbet af vndløbsmyndigheden vurderes at kunne medføre væsentlige skader.


Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder med en tolerance på 10 cm.

#### **Skema over strømrendebredder ved grødeskæring:**

Station	Strømrendebredde 1. grødeskæring cm	Strømrendebredde 2. grødeskæring cm
1278 - 1496	65 - 90	115 - 130

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strømrenden efterlades.

### Principskitse af strømrendens forløb



Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pindsvineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse.

Tagrør, pindsvineknop og dunhammer kan skæres ved den 2. grødeskæring - udover den angivne strømrendebredde - i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømrenden.

Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, men kan af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager undtagel-sesvis udføres med maskine.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til op-samling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning trans-porteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

## 8.2.2 Vegetation på brink og bræmme

Vegetationen på vandløbets brinker og bræmmer skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Brinkfoddernes overside og yderside kan skæres ved årets sidste grødeskæring.
- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbet (jf. afsnit 7.1)
- Rød Hestehov, Tagrør, Dueurt og Brændenælde kan afskæres på hele anlægget (max. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger
- Bjørneklo afskæres eller opgraves på brink og bræmme i forbindelse med såvel 1. som 2. grødeskæring

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

## 8.2.3 Oprensning

### Kontrol af vandføringsevnen:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 1. november vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellemt, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse.

De teoretiske dimensioner fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere over bundkoten gennemføres oprensning.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere over afsatsen, oprensес eller afgraves disse tillige.

Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolområlingen viser, at vandspejlsstigningen er mindre end 10 cm i forhold til det beregnede vandspejl ved den teoretiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrømningsværdier, med det angivne manningtal.

Hvis derimod beregningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til vandspejlet ved den teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømningsværdier, iværksættes der oprensning.

#### **Oprensningens udførelse :**

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 1. november.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømrende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde. Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en tolerance på 10 cm under bundkoten.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere over afsatskoten afgraves disse i den teoretiske afsatsbredde til den teoretiske afsatskote.

Afgravning bør foretages om foråret. Vandløbsmyndigheden kontakter den enkelte lodsejer inden afgravningen om foråret. Spredning af opgravet fyld kan ske ved den følgende jordbehandling.

Oprenset og afgravet materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning og afgravning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, oprenses disse ligeledes.

#### **Alle strækninger:**

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

#### **8.2.4 Brinksikringer**

Fiskevandsmålsatte vndløb tillades med tiden at udvikle et naturligt slynget forløb. Vandløbsmyndigheden er dog i specielle tilfælde indstillet på at forhandle om brinksikring ved hjælp af stensætninger, beplantning eller lignende, hvor slyngningerne er til væsentlig gene for en lodsejers drift af den tilstødende jord.

Generelle anmodninger om brinksikringer vil dog først blive behandlet som reguleringssager.

#### **8.2.5 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger**

Vedligeholdelse af rørlagte vndløbsstrækninger udføres normalt kun, når vndløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

### **8.3 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle**

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vndløbet.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vndløbet fra år til år.

Den fra vedligeholdelsen hidrørende grøde, fyld m.v., der fremkommer ved vndløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vndløbskanten eller spredre i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. juni, jvf. vndløbslovens §28.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vndløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

#### **8.4 Udbedring af bygværker og skråningssikringer**

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

## **8.5 Henvendelser**

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

## **9 TILSYN OG VANDSYN**

### **9.1 Tilsyn**

Tilsynet med vandløbet udføres af Teknisk forvaltning på Næstved kommunalbestyrelsес vegne.

### **9.2 Vandsyn**

Vandløbsmyndigheden foretager vandsyn over vandløbet 1 gang årligt.

Vandsynet afholdes i løbet af året. Tidspunkt fastlægges af vandsynet selv ved det foregående års vandsyn.

Vandsynet kan udøves sammen med vandsynsmænd, udpeget af interesseorganisationerne, efter nærmere regler fastsat af Næstved kommunalbestyrelse.

### **9.3 Andre interesserede**

Andre med særlige interesser i vandløbet, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom om vandløbsmyndigheden.

## **10. REVISION**

Dette regulativ skal senest optages til revision i december måned 2001.

## **11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 9 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 03.07.1997.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 0 indsigelser.

Regulativet er endeligt vedtaget af Næstved byråd

Den 23.09.1997 og træder i kraft den 01.01.1998.

Ved klagefristens udløb var der indkommet 0 klager.

Dato:

Henning Jensen  
Borgmester

Hermann Weidemann  
Kommunaldirektør

## **R E D E G Ø R E L S E**

**Bilag til regulativ for**

**Toftegrøften**

**Kommunevandløb nr. 8**

**Næstved kommune**

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

	Side
1. INDLEDNING.....	3
2. PLANMATERIALE.....	5
2.1 Regionplantillæg.....	5
2.2 Anden regionplanlægning.....	6
3. OPLANDETS OG VANDLØBETS NUVÆRENDE TILSTAND .....	7
4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING.....	8
4.1 Opmåling.....	8
4.2 Oplandsafstrømning og tilledninger .....	9
4.3 Vandspejlsberegninger.....	10
5. FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNÉ/TEORETISK SKIK-KELSE .....	11
6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN .....	12
6.1 Afvandingsmæssige konsekvenser.....	12
6.2 Miljømæssige konsekvenser.....	13
7. HENSIGTSERKLÆRINGER FOR VANDLØBET .....	14
7.1 Etablering af beskygning .....	14
7.2 Miljøforbedring ved udlægning af grus og sten .....	14
7.3 Frilægning af rørlagte strækninger .....	14
7.4 Etablering af passagemulighed .....	14
7.5 Dimensionering af broer .....	14
7.6 Opfølgning .....	15

## **1. INDLEDNING**

Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985 skal vandløbsregulativer udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestemmelser.

Vandløbsloven:

Den nye vandløbslov - lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 - indeholder i forhold til tidligere lovgivning om vandløb væsentligt ændrede bestemmelser om blandt andet vandløbsvedligeholdelsen, idet denne skal ske under hensyntagen til de miljømæssige interesser i vandløbet.

Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbets fremtidige anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser, men skal fastsættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, miljøhensyn, vandindvinding, fiskeri, jagt etc. - således at alle interesser så vidt muligt tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for ændringerne i regulativet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1989-2000 for Storstrøms amt.

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for udviklingen i området.

De enkelte områder med betydning for vandløbene er uddybet i følgende planer:

- Regionplantillæg om vandområdernes kvalitet 1992 - 2003 for Storstrøms amt.
- Regionplanredegørelse 1989-2000 vedrørende det åbne lands planlægning
- Registrering af vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i naturfredningsloven)
- Næstved kommunes spildevandsplan 1990.

Disse planer samt vndløbsloven - med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende regulativer for offentlige vndløb - danner baggrund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vndløbsregulativerne.

## 2. PLANMATERIALE

### 2.1 Regionplantillæg

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven af 1992 har amtsrådet i Storstrøms amt udarbejdet et regionplantillæg for vandområdernes kvalitet 1992 - 2003 for Storstrøms amt.

I recipientkvalitetsplanen er målsætningerne for vandløbene i amtet fastlagt.

For at målsætningerne kan opfyldes, må vandløbsvedligholdelsen udføres sådan, at den understøtter de stillede målsætninger.

Målsætningssystemet bygger på en opdeling i 3 hovedmålsætninger: "skærpet", "generel" og "lempet" målsætning. Udgangspunktet er "generel" målsætning, der skal sikre et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv.

#### Målsætningssystemet:

	Målsætning	Beskrivelse
Skærpet målsætning	A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde	Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet
Generel målsætning	B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk	Vandløb, der skal kunne anvendes som gydeområde og opvækstområde for yngel af ørred og andre laksefisk
	B2 Laksefiskevand	Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ørred og andre laksefisk
	B3 Karpefiskevand	Vandløb, der skal kunne anvendes som opholds- og opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk
Lempet målsætning	C Vandløb der skal anvendes til afledning af vand	

Toftegrøften er i henhold til Storstrøms amts regionplantillæg fra 1993 målsat som C.

De generelle krav til vandløbskvaliteten for vandløb med denne målsætning er anført i det følgende:

#### C, Afledning af vand

For disse vandløb stilles der ingen særlige krav til den fysiske vandløbskvalitet.

Der må ikke findes faunaspærringer, der forhindrer fiskene adgang til opstrøms beliggende strækninger med højere målsætning.

Forureningsgraden må generelt ikke overstige F° II-III.

## **2.2 Anden regionplanlægning**

Regionplanen:

Toftegrøften er beliggende i et "Område med væsentlige jordbrugsinteresser"

Jordbrugsplanen:

Toftegrøften er beliggende i et område hvor "Der skal tages særligt hensyn til jordbrugsproduktionen"

Fredningsplanen:

Toftegrøften er beliggende i et område der er klassificeret "Det åbne land iøvrigt"

Toftegrøftens åbne strækning station 1278 til station 1506 er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Skovrejsningsplanen:

Toftegrøften løber gennem et område hvor "Ny skov er ønsket"

### **3. OPLANDETS OG VANDLØBETS NUVÆRENDE TILSTAND**

Anvendelsen af Toftegrøftens opland er i vid udstrækning præget af landbrug.

Hele oplandet anvendes landbrugsmæssigt.

Toftegrøften er reguleret i hele sit forløb, og den fysiske variation i vndløbet er generelt temmelig dårlig.

Vndløbets faldforhold er dårlige.

Som følge af vandindvinding i oplandet er vndløbet ofte tørlagt om sommeren.

Dyre- og plantelivet i vndløbet er temmelig fattigt som følge af de dårlige fysiske forhold, vandkvaliteten og den ringe sommervandføring.

Som helhed lever vndløbet i sin nuværende tilstand op til de krav, målsætningen stiller.

## **4. DATAGRUNDLAG OG DATABASEHANDLING**

### **4.1 Opmåling**

Vandløbet er opmålt ved nivellelement af Hedeselskabets distriktskontor i Slagelse i 1992.

Der er foretaget tværprofilopmåling for hver ca. 100 - 200 meter og desuden er der opmålt tværprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved væsentlige ændringer i vandløbets profil.

Ialt er der opmålt 5 tværprofiler og 1 røroverkørsel.

Der er ikke foretaget opmåling af Toftegrøftens øverste 1278 meter rørlagte strækning.

Opmålingen er henført til Dansk Normal Nul ved følgende GI - fixpunkter:

Punkt nr.	Kote [m]	Beskrivelse
24-01-9044	8.51	Kommunevejen Fodby - Bistrup, V. side. Ca. 1500 m S. for Fodby. Gården Søholm. Matr. nr. 21, Fodbygård Hovedgård og Fodby By. Punkt i S.V. længe, N.V. gavl. 2.30 m fra S.V. hjørne 0.40 m over terræn

Nivellelementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af længde- og tværprofiler er vist i bilag 3 og 4.

## 4.2 Oplandsafstrømning og tilledninger

Følgende oplandsstørrelser er bestemt for vandløbet:

Station 0 Station 1506	1.0 km <sup>2</sup> 3.0 km <sup>2</sup>
---------------------------	--

Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for vandløbet:

Vinter 1/11 - 30/4	
Vinter 10 års maksimum	93 l/s · km <sup>2</sup>
Vinter 5 års maksimum	75 l/s · km <sup>2</sup>
Vinter median maksimum	56 l/s · km <sup>2</sup>
Vinter middel	10 l/s · km <sup>2</sup>
Sommer 1/5 - 31/10	
Sommer 10 års maksimum	60 l/s · km <sup>2</sup>
Sommer 5 års maksimum	42 l/s · km <sup>2</sup>
Sommer median maksimum	13 l/s · km <sup>2</sup>
Sommer middel	2 l/s · km <sup>2</sup>
Median minimum ca.	0,1 l/s · km <sup>2</sup>

Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgnmid-delafstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække, og så fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperiode på 2 år.

Der foreligger ikke enkeltmålinger af vandføringen i vandløbet, og vandføringsevnen er defor skønnet værende lig med vandføringsevnen for Saltø å.

Som referencestation er benyttet st. 57.01 Saltø å med et opland på 63,8 km<sup>2</sup> og driftperiode 1919 - 93.

Statistikken må betragtes som usikker, idet små vandløb oftest har endog meget store afstrømninger, og de fundne værdier gælder for noget større oplande.

Alle midler og medianværdier er baseret på reference-perioden 1971-90, mens øvrige sjældnere hændelser er baseret på hele driftperioden, i dette tilfælde 1919-93.

Der er ikke fundet regnvandsbetingede tilledninger til Toftegrøften i Næstved kommunes spildevandsplan, rev. 1990.

Der tilledes spildevand fra Margretheskolen.

Der ledes spildevand fra enkeltejendomme til Toftegrøften.

#### **4.3 Vandspejlsberegninger**

Der er udført vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationære strømningsmodel VASP, med henblik på vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser af regulativrevisionen.

De hydrauliske beregninger i VASP foregår som stykvise beregninger efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgår i formlen, udtrykker vandløbets ruhed, idet et stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en større vandføringsevne for et givet fald og tværprofil.

Ved beregningerne er manningtallet for Toftegrøftens åbne strækninger gældende for vinterperioden sat til 20, på baggrund af erfaringer fra lignende vandløb.

For rørlagte strækninger er manningtallet sat til 60, mens manningtallet i broer er sat til 35.

## **5. FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIKKELSE**

Af hensyn til de miljømæssige forhold er der i regulativet fastsat krav til vandløbets vandføringsevne, og ikke som tidligere til dets skikkelse.

Vandløbets regulativmæssige vandføringsevne er beskrevet ved en teoretisk vandløbsskikkelse, manningstallet og 2 afstrømningsværdier.

Den regulativmæssige vandføringsevne defineres som de 2 vandspejlsforløb, der beregningsmæssigt optræder i den teoretiske skikkelse ved det angivne manningstal; nemlig ét vandspejlsforløb ved vintermedianmaksimum-afstrømning og ét ved vintermiddel-afstrømning.

Da det er vandløbets vandføringsevne der skal overholdes, kan vandløbet principielt set antage en vilkårlig skikkelse, sålænge vandspejlsforløbene ved de 2 afstrømningsværdier overholdes.

I regulativet er der indbygget mulighed for en vandspejlsstigning på ca. 10 centimeter, før der skal iværksættes oprensning.

Den lille afstrømning i sommerperioden gør det vanskeligt at opretholde en tilstrækkelig stor vanddybde. Vedligeholdelsen af Toftegrøften udføres således, at dannelse af et dobbeltpprofil i vandløbet fremmes.

Ved fastsættelsen af vandløbets teoretiske skikkelse er der taget udgangspunkt i at vandføringsevnen svarende til de opmålt forhold ikke forringes.

Alle broer er i nærværende regulativ beskrevet i henhold til de faktiske forhold ved opmålingen, dog tillades der ikke bagfald.

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltpprofil, som skitseret i regulativets afsnit 3.

Ved fastlæggelse af den rørlagte strækning station 0 - 1278 er der taget udgangspunkt i regulativet af 1954.

Tværprofiler af den regulativmæssige teoretiske skikkelse er vist i bilag 4.

I bilag 5 er vist længdeprofiler med beregnede vandspejlsforløb for såvel den teoretiske skikkelse som for opmålingen 1992 og det tidligere regulativ.

## **6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN**

### **6.1 Afvandingsmæssige konsekvenser**

#### **Vintervandføringsevnen:**

Vandspejlsberegninger for opmålingen 1992 viser, at Toftegrøften generelt har en god vandføringsevne.

I vedlagte bilag er vandspejlsforløbet for nærværende regulativ, eksisterende regulativ af 1954 og opmåling 1992 vist på samme plot til sammenligning, for hver af de ovennævnte afstrømningsværdier.

Vandføringsevnen for nærværende regulativ er for de åbne strækninger forringet med op til 20 cm i forhold til regulativ 1954.

Regulering til faktiske forhold ved afgørelse af 02.07.1996.

Vandføringsevnen for nærværende regulativ er generelt uforandret i forhold til opmålingen.

I bilag 5 er vandspejlsforløbet for nærværende regulativ, tidligere regulativ og opmåling 1992 vist på samme plot til sammenligning, for hver af de ovennævnte afstrømningsværdier.

#### **Sommervandføringsevnen:**

Den fremtidige vedligeholdelse med grødeskæring i en slynget strømrende forventes generelt ikke at medføre forringelse af vandløbets sommervandføringsevne. Der efterlades altid grøde i vandløbet, og den tilsvarende reduktion i tværsnitsarealet kan give anledning til et let forhøjet vandspejl ved mindre afstrømninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i strømrenden som følge af højere vandhastigheder. En eventuel uddybning af strømrenden som følge heraf vil medføre et lavere vandspejl ved mindre afstrømninger.

I store afstrømningssituationer har det erfaringsmæssigt vist sig, at selv relativt store grødemængder normalt kun indebærer begrænsede vandspejlsstigninger, idet grøden lægger sig fladt henover bunden.

For sikring af strømrendens vandføringsevne er der i nærværende regulativ fastlagt 2 grødeskæringsterminer.

## **6.2 Miljømæssige konsekvenser**

Med miljøvenlig vedligeholdelse, udført på basis af kravet til vandløbets vandføringsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Vandløbet bliver ikke længere fastlåst i en bestemt skikkelse, men kan ved naturlige processer udvikle en større variation og en mere formstabil morfologi.

Ved oprensning og grødeskæring i en slynget strømrende vil dannelsen af et dobbelprofil fremmes. Vandføringen vil i store dele af året væsentligst foregå i det nedre profil, hvor de øgede vandhastigheder kan friskylle bunden for fine sedimenter, og hvor der vil være mulighed for dannelse af et regelmæssigt skifte mellem høller og stryg.

I strømrenden vil der generelt være en større vanddybde om sommeren i forhold til tidligere i vandløbet, til gavn for vandløbsmiljøet.

Den efterladte grøde udenfor strømrenden er i sig selv gavnlig for faunaens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og øge den næringsstofomsætning, der er knyttet til vandløbsplanterne og de mikroorganismer, der lever på planternes blade og stængler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone på mindst 2 meter og de begrænsede krav til kantslåning vil nedbringe sediment- og næringsstoftilførslen til vandløbet, og planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod høje vandtemperaturer i somtermånederne, til gavn for vandløbsfaunaen.

## **7. HENSIGTSEKLÆRINGER FOR VANDLØBET**

### **7.1 Etablering af beskygning**

For at begrænse grødevæksten og sænke sommertemperaturen i vandløbet ønskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af træer og buske, der befinder sig i vandløbets profil og op til 2 meter fra kronekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende træer og buske skal derfor bevares.

Hvis den nuværende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandløbet, er det Næstved kommunes hensigt, at en sådan vegetation skal have lov til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af træer og buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i området naturligt forekommende træer og buske, samt til de landskabelige interesser.

### **7.2 Miljøforbedring ved udlægning af grus og sten**

For at forbedre vandløbets miljømæssige forhold er det Næstved kommunes hensigt at udlægge grus og sten på udvalgte strækninger. Det er dog en forudsætning, at den regulativmæssige vandføringsevne overholdes.

### **7.3 Frilægning af rørlagte strækninger**

Af hensyn til miljøet er det Næstved kommunes hensigt at fritlægge rørlagte strækninger til åbent vandløb, hvor og når dette er muligt.

### **7.4 Etablering af passagemulighed**

Det er Næstved kommunes hensigt ved først givne lejlighed at etablere passagemulighed for fisk ved de eksisterende passagespæringer angivet i regulativets afsnit 4.3.

### **7.5 Dimensionering af broer**

Som følge af Næstved kommunes beslutning af 19. april 1994 vedr. dimensioningsmetode bør broer ved omlægning udføres med nedenstående dimensioner.

Station	Bundkote cm DNN	Rørdiameter cm	Bemærkninger
1496 - 1506	623 - 621	ø100	

I vedlagte bilag 5 er vandspejlsforløbet ved vinter median maksimumafstrømning for nærværende regulativ med broer i henhold til Næstved kommunes beslutning af 19. april 1994 vist til sammenligning.

## 7.6 Opfølgning

De ovenstående forhold og hensigter vil løbende blive vurderet og eventuelt udført under hensyntagen til vandløbets egen udvikling.

Ved revisionen af nærværende regulativ i 2001 foretages en vurdering af behovet for gennemførelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gennemført.



Næstved  
kommune


4 Toftegrøften 8001 oversigtskort.

Teknisk forvaltning  
BROGADE 2 4700 NÆSTVED  
Telefon 03 73 99 00


vandløb: TOFTEGRØFTEN

nr.: 8

oversigtskort 1:25.000



målsætning: C



Åbent vandløb m. stationering i meter.

Rørlagt vandløb, rørstørrelse i cm, fald i %, længde i meter.

Matr. nr.

G.I.nr. Ang kote og placering, se beskrivelse.

Ejerlavsgrense

Overkørsel m. nr.

OPMÅLT I 1992

### NÆSTVED KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØREN

SAG	MÅL	TEGN. NR.
Toftegrøften, vandløb nr. 8	1:10000	1
EMNE	REV. DATO	22.06.93
Oversigtsplan	GODKENDT	<i>St. 1992</i>
DATO	JOUR. NR.	AFD.
18-2-83	0602 G01/8	SPV
		LP
		KONST.

